

FONTOS!!

1. A lenti ajánlati árak és opciók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
2. Az árak, nagyságrendi árak, minden ajánlatot egyedileg kalkulálunk.
3. A kalkuláció Budapest "0" kilométerkörtől max. 25 km-en belül épülő medencére vonatkozik.
4. Helyszíni felmérés és tanácsadás kérhető ugyanezen területen belül 25.000.-Ft ért.
5. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Nagyságrendi ÁRAJÁNLAT komplett poliészter kompozit medence építésére

Név: Példa Péter
Tel.: 0630 123 45 67
Cím: Bécsi út 123
E-mail: pelda@peter.hu



Tárgy: Olympia 620 (6,2m x 3,3m x 1,5m) poliészter kompozit medence, homokszűrős gépészettel, világítással, eltolható polikarbonát fedéssel, komplett kivitelezéssel

Opciók az ajánlat alján: hőszivattyú, sós automata vízkezelő, lapos polikarbonát fedés, stb.

I. Földmunkák:

1. Terület felmérése, helyszínen tervek részletes átbeszélése (1-3 óra);
2. A medence és a gépház kimérése, terület kitűzése az ásáshoz;
3. Gépi ásás (helyfüggő, hogy milyen típusú és mekkora géppel); **58 m³**
4. Kiásott föld konténerbe kihordása kismarkolóval / bobcat-tel.
A medence test és a gépészeti akna nettó belméreténél mélyebb (+20 cm medence, + 40 cm gépészeti akna), szélesebb (+ 60cm) és hosszabb (+60 cm) gödröt szükséges kiásni. A kiásott köbmétert fel kell szorozni 1,3 - mal, mert + 30 % -os földlazulással szükséges számolni!
5. Gépi ásás közben finom földmunkák elvégzése kézzel.
A kitermelt föld 1. és 4. osztály között értendő, ellenben ha a föld ennél sziklásabb, stb., más besorolásba kerül, az ár változhat!
6. A kiásott föld elszállítása. Jelen ajánlatban kb. 8 db, 8m³ es konténerrel számolva (75.000.-Ft / konténer, a konténer ár helyszíntől függő);
7. Kiásott aljzat kiegyenlítése, tömörítése döngölőbékával / lapvibrátorral;

8. A már addigra leszállított építőanyagok beszállítása a leendő medence köré (ágyazó kavics, zsakukövek, cement, sóder stb.);
9. Az ágyazó kavics szétterítése, tömörítése a medence alján, 5 cm vastagságban;
10. Kőműves munkák után föld visszatöltése kézzel, valamint tömörítés a medence mellett;

Fontos infó: A fenti tételek és az ár nem talajvizes terület esetén értendő!!
Talajvíz esetén módosul az ár!

Plusz Info:

A fenti tételeket (Földmunkák), akár saját földes csapattal is elvégeztetheti ha szeretné, de ebben az esetben is érdemes kérni az 1-es és 2-es pontot. Ha ezt a lehetőséget választja (munkamegosztás), akkor annak részletei és Ára átbeszélendő.

I.	Összesen: 1- től a 10 - es pontig végig	nettó:	1 988 000 Ft
I.	Összesen: csak a 3 - as pont (58 m ³)	nettó:	487 000 Ft

II. Kőműves munkálatok:

1. 15 cm vastagságú aljzatbeton készítése, duplán vasalva, 8 - as vashálóval;
2. Gépészeti akna szerkezetépítés: 3 m x 1,5 m
Az ajánlatban egy felhasználó és karbantartás barát méretű teljesen a földbe süllyesztett gépészeti akna van tervezve úgy, hogy a leendő medence hosszú oldalát meghosszabítjuk 1,5 méterrel. Így a gépészeti akna belső mérete: 3 x 1,5 m lesz, amit 20 cm-es vasalt zsalukőfalból építünk fel, 10-es vízszintes és függőleges vasalással, betonozással. A gépészeti akna méretét, úgy vettük alapul, hogy biztosítsa a könnyű karbantarthatóságot, valamint egyéb medencekiegészítők vagy akár kerti locsolórendszer gépészetének tárolására is alkalmas legyen.
3. A poliészter kompozit medence test körüli rész betonozása kb. 20-50 cm vastagságban medence oldalfalak kitámasztása, lépcső alátámasztása tartószerkezettel;
4. Gépészeti akna földélemezének zsaluzása, vasalása, betonozása, kihagyva az aknalejáró helyét. Földém méret így kb. 5 m²;
5. Gépészeti akna belső falainak hálózása, glettelése, simítása;
6. A medence letolható polikarbonát fedésének 2 x 30 cm széles sáv kialakítása, zsaluzva, vasalva, betonozva a medence mindkét oldalán;

Plusz Info:

A fenti tételeket (kőműves munkálatok), akár saját kőműves csapattal is elvégeztetheti, ha szeretné, de ebben az esetben kizárólag a Mi leírásaink alapján és részleges felügyeletünkkel. Ha ezt a lehetőséget választja (munkamegosztás), akkor annak részletei és Ára átbeszélendő.

II.	Összesen: 1. - 6. pontig	nettó munkadíj, kiszállás:	2 847 000 Ft
		nettó anyag költség:	1 906 874 Ft

III. Olympia 620**1. Poliészter kompozit medencetest adatai:**

Medence külső mérete peremmel együtt: 6,2m x 3,3m x 1,5m

Peremszélesség: 12 cm, magasság: 4 cm

Medence víztükör méret: 5,96m x 3,06m

kb. 18,2 m² vízfelület**2. Test mozgatása:**

Szállítás: 250.000 Ft

Daruzás: 210.000 Ft

3. Kérhető opciók:Kerámiamagos kivitel felára **+15%** a medencetest áránakMedencetest csillámos felület felára **+7%** a medencetest áránakOldalfalak PU hab szigetelése: **+10%** a medencetest árának**Az árak 415 Ft/EUR árfolyamig érvényesek!****Fontos!****A szállító kamion darujának kinyúlása 15 m. Ha ennél nagyobbat kell emelni, vagy a szállító kamion nem tudja megközelíteni a leendő medence helyét, akkor külön daru bérlése szükséges!**

III. Összesen:	nettó:	3 766 300 Ft
-----------------------	---------------	---------------------

IV. Gépészeti berendezések:**1. Víz be és elvezető idomok:**

Aster fóliás szkimmer: 1 db 45 000 Ft

Aster fóliás padlóösszefolyó: 1 db 18 000 Ft

Rézperselyes fóliás befűvők, 3 db: 27 000 Ft

Led világítás, Crystal white, 35W-os, 2 db 173 000 Ft

Led világításhoz transzformátor: 1 db 23 000 Ft

Anyag költség: PVC idomok, csövek, stb. 190 000 Ft

2. Munkadíj: összes víz be és elvezető elem beépítése: 419 000 Ft**3. Aster szűrőszett (D550) berendezés Victoria Plus Silent vízforgató motorral, 6 állású szeleppel, manométerrel 411 000 Ft****4. Fehér szűrő üveg, homokszűrő tartályba: 5 zsák 50 000 Ft****5. Munkadíj: gépészetben rendszer összekötése 350 000 Ft**

Anyag költség gépészetben: PVC idomok, csövek 195 000 Ft

6. Elektromos kapcsoló szekrény, villanszerelés anyag költség 280 000 Ft**7. Munkadíj: villanszerelés 250 000 Ft****8. Kiszállások, 10 alkalom: 16.000 Ft/alk. 160 000 Ft****9. Beüzemelés, medence átadása, oktatás: 50 000 Ft**

IV. Összesen: 1. - 9. pontig	nettó munkadíj, kiszállás:	1 229 000 Ft
	nettó anyag költség:	1 412 000 Ft

V. Eltolható polikarbonát medencefedés:

1. Zenith Flat Thermo medencefedés		1 995 735 Ft
6 mm-es áttetsző légkamrás polikarbonáttal		
6,5m x 3,5 m méretben		
Színek: fehéralumínium, fehér		
Egyéb szín 15% felár		
2. Sínhosszabbítás	2500 mm	103 750 Ft
3. Szállítás		160 600 Ft
4. Szerelés, telepítés		160 000 Ft
5. Oldalajtó (választható):		224 100 Ft
A feltüntetett ár tartalmazza!		



Az árak 415 Ft/EUR árfolyamig érvényesek!

V. Összesen: 1. - 5. pontig	nettó:	2 644 185 Ft
------------------------------------	---------------	---------------------

Az összköltség: I. + V. -ig

nettó: 15 793 359 Ft
bruttó: 20 057 566 Ft

Néhány népszerű választható kiegészítő:

A. Egyéb:		
1. Rozsdamentes aknafedlap, dupla teleszkópos, A4-es saválló		327 400 Ft
1 db: 80 x 80-as burkolható kivitel (csak a körvonala látszódik)		
beszerelés		53 000 Ft
2. Beépített úszókapcsolós Grundfos zompaszivattyú, gépészetbe:		115 000 Ft
munkadíj		85 000 Ft
anyagköltség, pvc idomok, kb.		45 000 Ft
3. Mobil páramentesítő, gépészetbe:		118 000 Ft

A.

Folytatás a következő oldalon...

B.	Sós automata vízkezelés:	4 év garanciával!	
	1. Xtreme sóbontó készülék, max. 50 m ³ medencéhez		361 500 Ft
	2. Munkadíj: sóbontó és PH készülék beszerelési díja:		135 000 Ft
	3. Anyag költség:		15 000 Ft
	4. Só, 8 zsák:		50 400 Ft
	5. PH csökkentő, 2 kanna		18 890 Ft
	6. Automata rendszer PH adagolóval, vezérlés sóbontóhoz		299 000 Ft

B.	Összesen: 1. - 6. pontig	nettó munkadíj, kiszállás:	135 000 Ft
		nettó anyag költség:	744 790 Ft

C.	Eltolható polikarbonát medencefedés:		
	1. Horizon extra lapos design		3 173 100 Ft
	4 mm-es víztiszta tömör polikarbonáttal		
	6,5m x 3,5 m méretben		
	Színek: antracit, fehéralumínium, szürkealumínium, fehér, fekete		
	Egyéb szín 15% felár		
	Oldalajtó nélkül		
	2. Sínhosszabbítás 2500 mm		103 750 Ft
	Egyoldali sínes verzió is kérhető!		
	3. Szállítás		160 600 Ft
	4. Szerelés, telepítés		190 500 Ft



Az árak 415 Ft/EUR árfolyamig érvényesek!

C.	Összesen: 1. - 4. pontig	nettó:	3 627 950 Ft
-----------	---------------------------------	---------------	---------------------

D.	Hőszivattyús medencefűtés kiépítése, csövezése:		
	1. Fairland hőszivattyúk használatától függően: 27m ³ vízhez		
	a.) Alap hőszivattyú: májustól - szeptemberig ajánlva		526 772 Ft
	b.) 4 évszakos hőszivattyú		707 874 Ft
	https://fairland.hu/termekek		
	Inverteres, csendes, fokozatmentes kivitelek, hűtés/fűtés		
	A legmagasabb klímavédelmi követelményeknek megfelelően.		
	2. Munkadíj: előkészítés, kiépítése, gépészeti szerelés		230 000 Ft
	3. Kiszállás, 2 alkalom 16 000 Ft/alk.		32 000 Ft
	4. Anyag költség: kb.		110 000 Ft

D.	Összesen: 1. - 4. pontig	nettó munkadíj, kiszállás:	230 000 Ft
		nettó anyag költség, a.) alap típusal:	636 772 Ft
		nettó anyag költség, b.) 4 évszakos típusal:	817 874 Ft

Az ajánlat nem tartalmazza a tervezést és az engedélyeztetési eljárás költségeit valamint a szükséges közművek kiépítését a gépházig: **csatorna és elektromosság**. Helyszínen átbeszélendő.

Jelen ajánlat a medence körüli térbeton burkolását nem tartalmazza! Helyszínen átbeszélendő.

A szerelési díjak és anyagok a gépház és a medence között értendőek, a közmű csatlakozások kialakítását az ár nem tartalmazza. Helyszínen átbeszélendő.

A gépészetben beszerelt anyagok utólag kerülnek elszámolásra, a ténylegesen beépített idomok, PVC anyagok alapján.

Konténer (kivéve a földmunka), mobil WC rendelése, szintén helyszínen megbeszélés alapján, így ezt az ajánlat nem tartalmazza!

FONTOS!!

1. A fenti ajánlati árak és opciók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
2. Az árak, nagyságrendi árak, minden ajánlatot egyedileg kalkulálunk.
3. A kalkuláció Budapest "0" kilométerkötől max. 25 km-en belül épülő medencére vonatkozik.
4. Helyszíni felmérés és tanácsadás kérhető ugyanezen területen belül 25.000.-Ft ért.
5. Az árváltozás jogát fenntartjuk.